



MAKELAAR

M

0003	Wijzigen positie woonkamer / keuken	€ 1.825,00
------	--	------------

Het wijzigen van de locatie woonkamer en de keuken in de woning van bnr 1, 7 en 15 conform optietekening. De aansluitpunten van de keuken worden uitgevoerd conform de 0-tekeningen van de project keukenleverancier.

Noot:

Deze optie is exclusief het aanpassen van de ventilatie. De afzuigventielen en inblaasventielen blijven gehandhaafd op de positie conform verkooptekening.

RUWBOUW

R

3001	Verplaatsing van een binnendeurkozijn	€ 125,00
	Het verplaatsen van een binnendeurkozijn en binnendeur op dezelfde verdieping.	
	Noot: - Prijs is exclusief eventuele verplaatsingen van het installatiewerk (elektra, ventilatie en-/of loodgietersleidingen). - Nieuwe positie in overleg. Afhankelijk van het type en de dikte van de wand waarnaar de deur wordt verplaatst zijn niet alle gewenste posities mogelijk.	
3003	Wijzigen draairichting binnendeurkozijn	€ 125,00
	Het wijzigen van de draairichting van een binnendeurkozijn. Gewenste draairichting duidelijk op tekening aangeven.	
	Noot: Prijs is exclusief eventuele verplaatsingen in het installatiewerk (elektra, ventilatie en-/of loodgietersleidingen).	
3005	Aanbrengen extra stalen binnendeurkozijn, binnendeur en hang-/sluitwerk	€ 460,00
	Aanbrengen van een extra binnendeurkozijn met binnendeur.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening. Afhankelijk van het type en de dikte van de wand waarin het binnendeurkozijn moet komen is deze niet op elke gewenste positie mogelijk.	
	Noot: Prijs is exclusief eventuele verplaatsingen in het installatiewerk (elektra, ventilatie en-/of loodgietersleidingen).	
3601	Wijzigen vensterbanken in Nibo Bianco T	€ 300,00
	Het wijzigen van de basis vensterbanken van de gehele woning in Nibo Bianco T.	
	Noot: De maximale lengte van een vensterbank bedraagt 2,2 meter. De lange zijde van de vensterbank wordt voorzien van een zogenaamde 'vellingkant' (afgeschuinde zijde). Indien de lengte van de vensterbank langer is dan de raamopening wordt de vensterbank in twee delen geplaatst. De naad tussen de twee delen wordt eveneens voorzien van een vellingkant. Indien de vensterbank in een hoekraam wordt geplaatst dan is de aansluiting tussen de twee vensterbanken ook voorzien van een vellingkant.	
3602	Wijzigen vensterbanken in Nibo Crema	€ 310,00
	Het wijzigen van de basis vensterbanken van de gehele woning in Nibo Crema.	
	Noot: De maximale lengte van een vensterbank bedraagt 2,2 meter. De lange zijde van de vensterbank wordt voorzien van een zogenaamde 'vellingkant' (afgeschuinde zijde). Indien de lengte van de vensterbank langer is dan de raamopening wordt de vensterbank in twee delen geplaatst. De naad tussen de twee delen wordt eveneens voorzien van een vellingkant. Indien de vensterbank in een hoekraam wordt geplaatst dan is de aansluiting tussen de twee vensterbanken ook voorzien van een vellingkant.	

3603	Wijzigen vensterbanken in Nibo Marmercomposiet Hardsteen	€ 350,00
	<p>Het wijzigen van de basis vensterbanken van de gehele woning in Nibo Marmercomposiet Hardsteen.</p> <p>Noot: De maximale lengte van een vensterbank bedraagt 2,2 meter. De lange zijde van de vensterbank wordt voorzien van een zogenaamde 'vellingkant' (afgeschuinde zijde). Indien de lengte van de vensterbank langer is dan de raamopening wordt de vensterbank in twee delen geplaatst. De naad tussen de twee delen wordt eveneens voorzien van een vellingkant. Indien de vensterbank in een hoekraam wordt geplaatst dan is de aansluiting tussen de twee vensterbanken ook voorzien van een vellingkant.</p>	
3604	Wijzigen vensterbanken in Nibo Plata	€ 350,00
	<p>Het wijzigen van de basis vensterbanken van de gehele woning in Nibo Plata.</p> <p>Noot: De maximale lengte van een vensterbank bedraagt 2,2 meter. De lange zijde van de vensterbank wordt voorzien van een zogenaamde 'vellingkant' (afgeschuinde zijde). Indien de lengte van de vensterbank langer is dan de raamopening wordt de vensterbank in twee delen geplaatst. De naad tussen de twee delen wordt eveneens voorzien van een vellingkant. Indien de vensterbank in een hoekraam wordt geplaatst dan is de aansluiting tussen de twee vensterbanken ook voorzien van een vellingkant.</p>	
3605	Wijzigen vensterbanken in Nibo Concreto	€ 350,00
	<p>Het wijzigen van de basis vensterbanken van de gehele woning in Nibo Concreto.</p> <p>Noot: De maximale lengte van een vensterbank bedraagt 2,2 meter. De lange zijde van de vensterbank wordt voorzien van een zogenaamde 'vellingkant' (afgeschuinde zijde). Indien de lengte van de vensterbank langer is dan de raamopening wordt de vensterbank in twee delen geplaatst. De naad tussen de twee delen wordt eveneens voorzien van een vellingkant. Indien de vensterbank in een hoekraam wordt geplaatst dan is de aansluiting tussen de twee vensterbanken ook voorzien van een vellingkant.</p>	
3607	Vervallen dorpel	€ 0,00
	<p>Het laten vervallen van de holonite dorpel bij de toilet(ten) en/of badkamer. Duidelijk aangeven welke dorpel het betreft.</p> <p>Noot: - Indien de dorpel van de badkamer komt te vervallen dient er rekening mee te worden gehouden dat de afwerkvloer in de badkamer hoger kan liggen. Dit kan ontstaan door meerdere oorzaken, te weten het tegelwerk wat wordt toegepast, de vereiste minimale dekking op leidingen en de stelmogelijkheden van afvoeren voor douche (doucheput en douchegoten). Dit mogelijke verschil in hoogte dient ná oplevering zelf te worden opgelost. - Met deze werkzaamheden voldoet uw woning niet meer aan het Bouwbesluit. De aansprakelijkheid van Janssen de Jong op dit onderdeel vervalt hiermee.</p>	
4005	Vervallen spuitwerk gehele woning	€ -250,00
	<p>Het laten vervallen van al het plafondspuitwerk voor de gehele woning en het wandspuitwerk boven het tegelwerk in het toilet (indien van toepassing), inclusief alle voorbereidende werkzaamheden.</p> <p>Noot: - Wanneer u bij de projectleverancier (tegels) niet kiest voor wandtegelwerk tot plafond dient u na oplevering zelf een wandafwerking aan te brengen. - Wanneer u gebruik maakt van deze optie is er een gelimiteerde SWK garantie- en waarborgregeling van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar het woningdossier in HomeDNA: Documenten - SWK Gelimiteerde garantie.</p>	

5220	Extra rioolaansluiting t.b.v. condensdroger	€ 105,00
	Leveren en aanbrengen van een afvoeraansluiting op de wasmachineafvoer ten behoeve van een condensdroger.	
	Noot: Dit is exclusief een elektrische aansluiting voor een droger. Deze dient apart te worden gekozen.	
7001	Verplaatsen plafondlichtpunt	€ 95,00
	Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in de woning.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op situatietekening.	
	Noot: - Het vervallen van een plafondlichtpunt (centraaldoos) is geen optie. Hier komen een aantal bedradingen bij elkaar. Indien er problemen met de elektra zijn, kunnen deze hier hersteld worden. - In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.	
7002	Verplaatsen wandlichtpunt	€ 95,00
	Het verplaatsen van een wandlichtpunt naar een nieuwe positie in de woning op dezelfde verdieping.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7003	Verplaatsen buitenlichtpunt	€ 95,00
	Het verplaatsen van een buitenlichtpunt.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op situatietekening.	
7004	Verplaatsen lichtschakelaar	€ 95,00
	Het verplaatsen van een lichtschakelaar naar een nieuwe positie in de woning.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7005	Verplaatsen wandcontactdoos	€ 95,00
	Het verplaatsen van een wandcontactdoos (enkel/dubbel) naar een nieuwe positie in de woning.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7006	Verplaatsen loze leiding	€ 95,00
	Het verplaatsen van een loze leiding naar een nieuwe positie in de woning.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7008	Verplaatsen rookmelder	€ 95,00
	Het verplaatsen van een rookmelder naar een nieuwe positie in de woning op dezelfde verdieping.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening. De woning dient te blijven voldoen aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit ten aanzien van veiligheid (de installateur zal controleren of de nieuwe positie voldoet).	

7009	Verplaatsen kamerthermostaat (th)	€ 95,00
	Het verplaatsen van de kamerthermostaat (th).	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
	Noot: Plaats de thermostaat: - bij voorkeur op een hoogte van circa 1.500m (= basishoogte); - niet op een te koude plaats, dus niet naast een raam of tegen een buitenmuur. De thermostaat registreert anders een temperatuur die lager ligt dan in de rest van de ruimte en zal te snel het verwarmingstoestel activeren; - niet naast een warmtebron, zoals een lamp, de tv of in het zonlicht. De thermostaat registreert anders een temperatuur die hoger ligt dan in de rest van de ruimte; - bij voorkeur op één van de binnenmuren.	
7010	Verplaatsen regeling mechanische ventilatie (mv)	€ 95,00
	Het verplaatsen van de regeling van de mechanische ventilatie (mv).	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening. Indien geen hoogte wordt aangegeven op tekening wordt de basishoogte conform de Technische Omschrijving aangehouden.	
7012	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 215,00
	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt. De bediening van het lichtpunt is met een aanwezige schakelaar tegelijk met een aanwezig lichtpunt.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
	Noot: In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.	
7013	Extra plafondlichtpunt met schakelaar	€ 390,00
	Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt te bedienen via een extra schakelaar	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
	Noot: In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.	
7014	Extra buitenlichtpunt met schakelaar	€ 380,00
	Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt met een extra schakelaar.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
	Noot: In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.	

7015	Extra buitenlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 185,00
	<p>Het aanbrengen van een extra buitenlichtpunt bediend door een bestaande schakelaar.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p> <p>Noot: In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.</p>	
7016	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar	€ 155,00
	<p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt. De bediening van het lichtpunt is met een aanwezige schakelaar tegelijk met een aanwezig lichtpunt.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p> <p>Noot: In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.</p>	
7017	Extra wandlichtpunt met schakelaar	€ 380,00
	<p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt bediend door een nieuwe schakelaar.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p> <p>Noot: In verband met de vloeropbouw, constructieve voorzieningen en aanwezig leidingwerk van installaties is er géén garantie dat gewenste posities gerealiseerd kunnen worden. Deze afwijkingen zijn niet vooraf in beeld te brengen en zijn pas ten tijde van realisatie zichtbaar.</p>	
7018	Extra wissel- of kruisschakelaar	€ 275,00
	<p>Het aanbrengen van een extra wissel- of kruisschakelaar voor het op meerdere plaatsen bedienen van een lichtpunt. De aanwezige schakelaar wijzigt in een wissel- of kruisschakelaar.</p> <p>Positie duidelijk aangeven op tekening.</p>	
7019	Extra enkele wandcontactdoos	€ 190,00
	<p>Het aanbrengen van een extra enkelvoudige wandcontactdoos.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering (inclusief hoogte) aangeven op tekening.</p>	
7020	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep	€ 395,00
	<p>Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos aangesloten op een aparte groep in de groepenkast.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p> <p>Noot: Prijs is exclusief eventuele aanpassingen (verzwaren) van de huisaansluiting, uitvoering van de groepenkast in verband met het aangesloten vermogen in de woning en eventueel extra benodigde aardlekschakelaar(s).</p>	
7021	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 220,00
	<p>Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p>	

7024	<p>Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos</p> <p>Het wijzigen van een enkelvoudige wandcontactdoos in een dubbele wandcontactdoos. Uitvoering conform de basis wandcontactdozen in de woning.</p>	€ 80,00
7025	<p>Toeslag dubbele wandcontactdoos met 2 inbouwdozen (horizontaal)</p> <p>Het horizontaal uitvoeren van de dubbele wandcontactdozen in twee enkelvoudige inbouwdozen in plaats van de basis uitvoering van de wandcontactdoos. Prijs (toeslag) per stuk.</p> <p>Duidelijk op tekening aangeven welke dubbele wandcontactdozen het betreft.</p>	€ 75,00
7026	<p>Extra loze leiding 3/4" binnen de woning</p> <p>Het aanbrengen van een extra loze leiding 3/4" vanuit de meterkast naar een gewenste positie binnen de woning. De loze leiding eindigt in een inbouwdoos. In de loze leiding wordt een controledraad aangebracht om aan te tonen dat de leiding bij oplevering bruikbaar is.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p> <p>Noot: Een controledraad is géén trekdraad. Bij het bekabelen van de loze leiding dient altijd gebruik te worden gemaakt van een trekveer.</p>	€ 185,00
7028	<p>Aanbrengen extra rookmelder optisch 230V</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra optische rookmelder aangesloten op een 230V voeding en reservebatterij.</p> <p>Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.</p>	€ 360,00
7029	<p>Bewegingsschakelaar i.p.v. basis enkelpoligeschakelaar</p> <p>Het wijzigen van een basis schakelaar in een bewegingsschakelaar.</p> <p>Noot: Indien er sprake is van een dubbelpolige schakelaar deze optie in combinatie met optie 7051.</p>	€ 370,00
7048	<p>Uitbreiden meterkast met extra aardlekschakelaar</p> <p>Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar. Per aardlekschakelaar mogen er maximaal vier eindgroepen worden geplaatst.</p> <p>Als ten gevolge van koperskeuzes het aantal eindgroepen in de meterkast meer is dan waar in de basis situatie plaats voor is, moet deze aardlekschakelaar worden geplaatst.</p>	€ 255,00
7049	<p>Aanpassen groepenkast elektra naar 3-fasen uitvoering</p> <p>Het aanpassen van de groepenkast elektra van 1-fasen naar een 3-fasen uitvoering. De woningaansluiting (NUTS) van de elektra wordt verzwaaard naar 3x25A. Afhankelijk van het energiebedrijf kan dit een hogere maandlast (vastrecht) tot gevolg hebben.</p> <p>Noot: Indien er een elektrische kookplaat aanwezig is dan moet de perilex wandcontactdoos daarvoor uitgevoerd worden in een 3-fasen aansluiting omdat het totaal aangesloten vermogen van de woning verdeeld moet worden over de 3-fases. Dit dient met de keukenleverancier te worden besproken.</p>	€ 280,00

7050	Led dimmer i.p.v. basis enkelpolige schakelaar	€ 255,00
	LED-dimmer (door middel van draaiknop) in plaats van enkelpolige schakelaar.	
	Duidelijk op tekening aangeven welke schakelaar het betreft.	
	Noot: Deze optie is alleen mogelijk bij enkelpolige schakelaars. Combischakelaar zullen gesplitst moeten worden (optie 7051).	
	Let op: Het is belangrijk dat je de juiste verlichting aansluit! Niet iedere lichtbron is geschikt voor het gebruik op een led dimmer. Stel de dimmer in volgens de instructies welke je in de bijlage terug vind. Wanneer je ledverlichting aansluit dan moet deze DIMBAAR zijn, niet alle ledverlichting is dimbaar. Als de verlichting niet correct dimt of niet geheel uitgaat is het zeer waarschijnlijk dat je niet de juiste led-lichtbronnen/ledverlichting gebruikt of de dimmer is niet op de juiste wijze geconfigureerd!	
7051	Dubbelpolige schakelaar wijzigen in twee enkelpolige schakelaars	€ 235,00
	Het wijzigen van de dubbelpolige schakelaar in twee enkelpolige schakelaars.	
	Duidelijk op tekening aangeven welke schakelaar het betreft.	
7055	Dubbelvoudig USB wcd in een inbouwdoos (tbv opladen smartphone)	€ 275,00
	Het aanbrengen van een extra dubbele USB-wandcontactdoos.	
	Positie duidelijk met maatvoering, inclusief gewenste hoogte, aangeven op tekening. Indien op tekening geen hoogte wordt aangegeven, wordt de basis hoogte conform de Technische Omschrijving aangehouden.	
7056	Extra 230V wcd enkel inclusief een USB lader in een inbouwdoos (tbv opladen smartphone)	€ 280,00
	Het aanbrengen van een extra enkelvoudige wandcontactdoos met USB-lader. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aanwezige elektra groep.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7061	Extra enkele wandcontactdoos tegen buitengevel	€ 240,00
	Het aanbrengen van een enkelvoudige spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel van de woning. De wandcontactdoos is voorzien van randaarde en afsluitklep. Hoogte 700mm boven maaiveld.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7062	Extra dubbele wandcontactdoos tegen buitengevel	€ 325,00
	Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel van de woning. De wandcontactdoos is voorzien van randaarde en afsluitklep. Hoogte 700mm boven maaiveld.	
	Positie duidelijk met maatvoering aangeven op tekening.	
7080	Bedraden en afmonteren bestaande loze leiding met COAX (Ziggo)	€ 180,00
	Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding CAI (Centrale Antenne Inrichting) met COAX (Ziggo) bekabeling exclusief versterker.	
	Duidelijk aangeven op tekening welke loze leiding het betreft.	
	Noot: De aansluitkosten van de provider zijn niet in de aanneemsom inbegrepen. Dit dient u zelf bij de betreffende provider te regelen.	

7081	<p>Bedraden en afmonteren bestaande loze leiding met UTP (overige providers)</p> <p>Bedraden en afmonteren van een bestaande loze leiding CAI (Centrale Antenne Inrichting) UTP-bekabeling.</p> <p>Duidelijk aangeven op tekening welke loze leiding het betreft.</p> <p>Noot: De aansluitkosten van de provider zijn niet in de aanneemsom inbegrepen. Dit dient u zelf bij de betreffende provider te regelen.</p>	€ 200,00
7082	<p>Afmonteren bestaande loze leiding als wandcontactdoos op algemene groep</p> <p>Afmonteren van een bestaande loze leiding als enkele wandcontactdoos op een algemene elekdragroep. De (basis of optionele) bedrade leiding wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos en aangesloten op een bestaande elekdragroep.</p> <p>Duidelijk aangeven op tekening welke loze leiding het betreft.</p>	€ 200,00
7083	<p>Afmonteren bestaande loze leiding als wandcontactdoos op aparte groep</p> <p>Afmonteren van een bestaande loze leiding als enkele wandcontactdoos op een aparte elekdragroep. De (basis of optionele) bedrade leiding wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos en aangesloten op een aparte groep in de groepenkast.</p> <p>Duidelijk aangeven op tekening welke loze leiding het betreft.</p> <p>Noot: Prijs is exclusief eventuele aanpassingen (verzwaren) van de huisaansluiting, uitvoering van de groepenkast in verband met het aangesloten vermogen in de woning en eventueel extra benodigde aardlekschakelaar(s).</p>	€ 280,00

SHOWROOM

S

3000-THE	<p>Binnendeuren via webportaal Theuma</p> <p>Het leveren en aanbrengen van gewijzigde binnendeuren, binnendeurkozijnen en/of ander binnendeurbeslag conform uw keuze in het webportaal van Theuma.</p>	Showroom
4100-PROJ	<p>Tegelwerk via de project tegelleverancier</p> <p>Het leveren en aanbrengen van gewijzigd vloer- en wandtegelwerk als beschreven in de order van de project tegelleverancier.</p> <p>Bij oplevering van uw woning zijn de sanitaire ruimten geheel afgebouwd.</p> <p>Noot: Boven het tegelwerk in de toiletten wordt in basis wit spuitwerk aangebracht.</p>	Showroom
4700-BASIS	<p>Keuken - basis leidingwerk</p> <p>Het aanbrengen van het basis leidingwerk volgens de nul-tekeningen van de keukenshowroom. Het leidingwerk wordt afgedopt opgeleverd. Let op: Deze optie is alleen mogelijk voor bnr 4, 6, 10, 14, 18 en 22.</p>	Showroom
4700-EXTERN	<p>Keuken - wijzigen leidingwerk externe keukenleverancier</p> <p>Het verleggen en/of toevoegen van leidingwerk voor een keukeninrichting volgens de door u aangeleverde order met tekeningen van een externe keukenleverancier. Wij attenderen erop dat wijzigingen aan het mechanische ventilatiesysteem in de woning niet mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om voorzieningen aan te brengen voor een afzuigkap met een uitblaasvoorziening naar buiten. Wij adviseren om in uw woning een recirculatie afzuigkap toe te passen. Noot: - Keukens dienen altijd ná oplevering te worden geplaatst. - Het innemen van de keuken door de externe keukenleverancier kan uitsluitend op een nader te bepalen kijk-/meetmoment op de bouwplaats. Dit moment wordt tijdig kenbaar gemaakt. - Wij adviseren om een vrije ruimte aan te houden tussen het keukenmeubel en de wanden en dat af te laten werken middels een blindpaneel. Belangrijk: In het woningdossier staat het document 'externe keukenleverancier'. Lees dit goed door vóórdat u besluit om een externe keukenleverancier te benaderen. Voor het in behandeling nemen van wijzigingen installaties keuken voor een externe keukenleverancier (niet de project keukenleverancier) wordt een bedrag van € 250,- inclusief BTW per ontvangen installatieschema berekend bovenop de kosten voor het verleggen en/of toevoegen van aansluitpunten. Let op: Deze optie is alleen mogelijk voor bnr 4, 6, 10, 14, 18 en 22.</p>	Showroom
4700-PROJ	<p>Keuken - wijzigen leidingwerk project keukenleverancier</p> <p>Het verleggen en/of toevoegen van leidingwerk voor een keukeninrichting volgens de door de project keukenleverancier aangeleverde order met installatietekeningen. Noot: - Keukens dienen altijd ná oplevering te worden geplaatst, behalve bnr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 en 21, daar worden de keukens voor oplevering geplaatst. - Janssen de Jong zorgt ervoor dat de keuken door de projectleverancier tijdig kan worden ingemeten. - Wij adviseren om een vrije ruimte aan te houden tussen het keukenmeubel en de wanden en dat af te laten werken middels een blindpaneel.</p>	Showroom
5300-PROJ	<p>Sanitair via de project sanitairleverancier</p> <p>Het leveren en aanbrengen van gewijzigd sanitair als beschreven in de order met tekeningen van de project sanitairleverancier.</p> <p>Bij oplevering van uw woning zijn de sanitaire ruimten geheel afgebouwd. Uitzondering hierop zijn eventuele maatwerk bad- en/of douchewanden die pas kort voor oplevering kunnen worden ingemeten en ten gevolge van levertijd is het mogelijk dat deze pas na oplevering kunnen worden geplaatst.</p>	Showroom